



Const. Bermúdez Calderón s.l.
 Ctra. Del muelle S/N.
 Tlf.: 956 44 36 47 Fax: 956 92 06 78
 C.I.F.: B-11333184
 bermudezcalderonsl@yahoo.es
 Conil de la Fra. (Cádiz)

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 CIRCUITO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS CON CONEXIÓN A BOMBAS DEPOSITO DE AGUA EDIFICIO ATLANTICO									
1.01	UD Ud de montaje y desmontaje de nuevo circuito de abastecimiento de aguas con conexión a bombas existentes, incluyendo 25 ml de tubería de polietileno de 63mm - 10 Atm., válvula de esfera 2" maneta inoxidable, interruptor de nivel de 5 metros, 25 ml de cable cemsaflex 2x1.5, 25ml de tubo corrugado reforzado 40 cx, pequeño material y mano de obra.	1				1,00			
							1,00	1875 €	1800 €
1.02	UD Ud. Colocación de manta de piscina color azul con ribetes de 14x8 m, con estructura anti bolsas de agua para cubrir piscina. 1500 €	1				1,00			
							1,00	1500 €	1200 €
TOTAL.....									3.000 €

IVA NO INCLUIDO